

Coffret de chantier équipé 4PC



Coffret composé : 1 coffret étanche 12 modules IP44 dimensions 440 x 230 x 120 mm
1 interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC
2 disjoncteurs 1P+N 16A 3kA
1 disjoncteur 1P+N 2A 3kA
1 voyant modulaire rouge "présence tension"
1 arrêt d'urgence à déverrouillage rotatif
4 prises de courant 2P+T 16A 230V IP44
1 presse-étoupe M20 x 1,5 IP67 en partie basse
1 bornier de terre
Conforme à la norme NF , C15-100

Prix catalogue

À partir de

192,24€ HT

SCANNEZ-MOI